



Міністэрства сувязі і інфарматызацыі
Рэспублікі Беларусь

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Спецыяльная сувязь»
220006, г. Мінск, вул. Сямёнава, 14-1
Тэл. +375 17 342 27 41, факс +375 17 377 48 46
office@specsvyaz.by, www.specsvyaz.by
р/с BY92AKBB30120103070135500000
ААТ «ААБ Беларусбанк»
г. Мінска, БИК АКВВВУ2Х
УНП 193087950 АКПА 501928845000

Республиканское унитарное предприятие
«Специальная связь»
220006, г. Минск, ул. Семенова, 14-1
Тел. +375 17 342 27 41, факс +375 17 377 48 46
office@specsvyaz.by, www.specsvyaz.by
р/с BY92AKBB30120103070135500000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минска, БИК АКВВВУ2Х
УНП 193087950 ОКПО 501928845000

«08» апреля 2022 г. №08-09/ 350
На № _____ от _____

Руководителям организаций
(по списку)

О предоставлении предложений

Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь» предлагает рассмотреть возможность оказания услуг в качестве технического надзора за ходом выполнения ремонтно-строительных работ по объекту: «Текущий ремонт по замене участка системы водоснабжения в помещении по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске».

Условия предоплаты: без предоплаты (аванса).

Срок оказания услуг: с момента начала ремонтно-строительных работ до их завершения.

Стартовая стоимость услуг с учетом всех возможных расходов, а также налогов и сборов, применяемых в Республике Беларусь, в том числе НДС, составляет 113,23 белорусских рублей.

В случае заинтересованности, прошу подготовить предложение на участие в реализации указанного объекта в части осуществления контрольных функций за ходом ремонтно-строительных работ.

Свое предложение с указанием стоимости планируемых к выполнению работ, а также с приложением копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и копии квалификационного аттестата, необходимо направить в срок до 13.04.2022 года 10:00 часов на электронный адрес: epstein@specsvyaz.by или по адресу: г. Минск, ул. Семенова, 14-1, каб. 307 (сектор по МТО).

Справочно: стоимость ремонтно-строительных работ составляет 10 682,46 белорусских рублей с учетом НДС 20%; срок выполнения работ 20 календарных дней.

Приложения:

- 1 проект договора;
- 2 смета.

Заместитель директора

В.Л. Бибик

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
Государственного
предприятия
«Спецсвязь»

(подпись)

« 18 » 03 2022

(подпись)

(И.О. Фамилия)

В.Л. Бибик



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Государственного
предприятия
«Спецсвязь»

(подпись)

« 18 » 03 2022

Р.З. Богданович

(И.О. Фамилия)

СМЕТА №1

Наименование объекта Текущий ремонт по замене участка системы водоснабжения в помещении по ул.Семенова, 14-1 в г.Минске
 Заказчик Государственное предприятие «Спецсвязь»

Смета составлена в ценах на 1 МАРТА 2022 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск Тарифная ставка 8.2 руб
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. и всего, руб					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
1	E65-48-2 (67 49 78)	Слив и наполнение водой системы водоснабжения с осмотром системы Стесненность K=1.2 Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 8 2	1000м3 объема здания 2.051	11 62 23.83					11 62 23.83
2	E65-1-2 (67 49 78)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3.2 МК 0 8879 Ставка 4р 8 2	100м 0.06	520.9 31.25	3.50 0.21	2.03 0.12	29.60 1.78	2.37 0.14	556.37 33.38
3	C803-210 Всп. мат	Металлолом	т 0.0162						
4	C803-271 Всп. мат	Трубы водогазопроводные	т 0.012						
5	E16-41-8 (67 49 78)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4.1 МК 1 0102 Ставка 4р 8 2	100м 0.58	1129.23 654.95	38.36 22.25	0.51 0.30	74.51 43.22	5.49 3.18	1 247.59 723.60
6	C101-155114-1	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х60 мм	100 шт 0.9744				6.14 5.98	0.49 0.48	6 63 6.46
7	C530-17426-51	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм	10 шт 0.696				2.76 1.92	0.13 0.09	2 89 2.01
8	C530-17426-5	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм	10 шт 4.9				2.76 13.52	0.13 0.64	2 89 14.16
9	C530-17000-3	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2.0 МПа	шт 56				0.90 50.40	0.04 2.24	0 94 52.64
10	C530-16615	Тройник переходной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 50х32 мм на допустимое рабочее давление 2.0 МПа	шт 45				2 00 90.00	0 09 4.05	2 09 94.05
11	C530-15610	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2.0 МПа, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 8.3 мм	м л 58.58				6 58 385.46	0 31 18.16	6 89 403.62
12	E16-63-6 (67 49 78)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 50 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4.6 МК 1 0611 Ставка 4р 8 2	100м 0.58	84.57 49.05	2.21 1.28				86 78 50.33
13	C530-939-1	Заглушка из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2.0 МПа	шт 8.12				0.32 2.60	0 02 0.16	0 34 2.76
14	E16-66-6 (67 49 78)	Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 50 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0 8599 Ставка 4р 8 2	100м 0.58	50.77 29.45					50.77 29.45
15	E65-50-1	Врезка в существующие трубопроводы запорной	100шт	3196	1.46	0 85	1 396.57	70.44	4 664.47

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. - Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(67 / 49 78)	арматуры диаметром 15-32 мм Стесненность K=1.2	0.03	95.88	0.04	0.03	41.90	2.11	139.93
		Разряд 4 7 МК 1 0713 Ставка 4р 8 2			K1=1.2				
16	C300-47431	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт 2				17.50	1.27	18.77
							35.00	2.54	37.54
17	C300-47431-1	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм	шт 1				28.30	2.05	30.35
							28.30	2.05	30.35
18	E69-10-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича Стесненность K=1.2	100 отверстий	1398.67					1398.67
	(81 86 / 52 34)	Разряд 3 МК 0 8599 Ставка 4р 8 2	0.06	83.92					83.92
					K1=1.2				
19	E34-142-1	Разборка подвесного потолка типа ARMSTRONG Демонтаж K=0.8 Стесненность K=1.2 K=0.17	100м2 0.6056	237.55 143.86	0.68 0.41				238.23 144.27
	(81 86 / 52 34)	Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 8 2			K1=0.8 K2=1.2 K3=0.17				
20	E34-142-1	Устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG Стесненность K=1.2 K=0.17	100м2 0.6056	296.94 179.83	0.85 0.51		15.04	1.19	314.02 190.17
	(81 86 / 52 34)	Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 8 2			K1=1.2 K2=0.17		9.11	0.72	
21	C101-160950	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм (повторное применение)	м2 62.3768						
22	C101-15512	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х80 мм	100 шт 0.62				5.55	0.44	5.99
							3.44	0.27	3.71
23	E34-142-1	Разборка подвесного потолка типа ARMSTRONG Демонтаж K=0.3 Стесненность K=1.2	100м2 0.1514	524.01 79.34	1.50 0.23				525.51 79.57
	(81 86 / 52 34)	Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 8 2			K1=0.3 K2=1.2				
24	E34-142-1	Устройство подвесного потолка типа ARMSTRONG Стесненность K=1.2	100м2 0.1514	1746.68 264.45	4.98 0.75		15.04	1.19	1767.89 267.66
	(81 86 / 52 34)	Разряд 3.5 МК 0 9299 Ставка 4р 8 2			K1=1.2		2.28	0.18	
25	C101-160954	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м	100 м 0.07721				138.89	11.03	149.92
							10.72	0.85	11.57
26	C101-160975	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт 10.598				0.94	0.07	1.01
							9.96	0.74	10.70
27	C101-160950	Плита потолочная типа Armstrong, размером 600х600 мм	м2 15.5942				13.25	1.05	14.30
							206.62	16.37	222.99
28	C101-160953	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м 0.1302				70.00	5.56	75.56
							9.11	0.72	9.83
29	C101-160951	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м 0.1302				67.57	5.37	72.94
							8.80	0.70	9.50
30	C101-160952	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м 0.271				66.67	5.29	71.96
							18.07	1.43	19.50
31	C101-15512	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х80 мм	100 шт 0.1544				5.55	0.44	5.99
							0.86	0.07	0.93
32	C101-10115	Анкер латунный М8	шт 10.598				0.38	0.03	0.41
							4.03	0.32	4.35
33	C101-160976	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт 10.598				0.64	0.05	0.69
							6.78	0.53	7.31
34	E34-141-1	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями Стесненность K=1.2	100м2 потолка 0.11	1347.93 148.27	6.74 0.74		15.04	1.19	1370.90 150.79
	(81 86 / 52 34)	Разряд 4.5 МК 1 0609 Ставка 4р 8 2			K1=1.2		1.65	0.13	
35	C201-76200-1	конструктивные элементы подвесных потолков (несущие профили и элементы крепления) прим.	т 0.0089				3230.00	256.46	3486.46
							28.75	2.28	31.03
36	C101-160750	Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (цвет белый)	м2 11.22				9.15	0.73	9.88
							102.66	8.19	110.85
37	E20-28-7	Установка герметических люков Стесненность K=1.2	шт 1	14.62 14.62	0.58 0.58	0.34 0.34	11.17	0.83	27.20 27.20
	(67 / 49 78)	Разряд 4.6 МК 1 0611 Ставка 4р 8 2			K1=1.2		11.17	0.83	
38	C300-	люк сантехнический . 100х1200мм (прим.)	шт				230.25	18.28	248.53

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч зарплата			
60117-71				1			230.25	18.28	248.53
39.	E46-74-2	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2	100м	163.73	4.86				168.59
	(81.86 / 52.34)		0.05	8.19	0.24				8.43
		Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 8.2							
40.	C101-86752-1	Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 230 мм	диск				30.92	2.46	33.38
			0.0625				1.93	0.15	2.08
41.	C101-86726-2	Бур SDS D8x160	шт				4.05	0.32	4.37
			0.1				0.41	0.03	0.44
42.	C101-86726-20	Зубила SDS	шт				8.37	0.66	9.03
			0.02				0.17	0.01	0.18
43.	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Стесненность K=1.2	100м2	1492.95	8.99		1 016.58	80.42	2 598.94
	(81.86 / 52.34)		0.015	22.39	0.13		15.25	1.21	38.98
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2			K1=1.2				
44.	C101-138059	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т				214.86	17.06	231.92
			0.009				1.93	0.15	2.08
45.	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность K=1.2	100м2	229.3					229.30
	(81.86 / 52.34)		0.03	6.88		K1=1.2			6.88
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2							
46.	E15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность K=1.2	100м2	1886.92	0.21		860.47	68.72	2 816.32
	(81.86 / 52.34)		0.03	56.61	0.01		25.81	2.06	84.49
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2			K1=1.2				
47.	C101-138059	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75	т				214.86	17.06	231.92
			0.018				3.87	0.31	4.18
48.	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ) , белая (фасовка по 20-25 кг)	т				1 980.75	157.27	2 138.02
			0.0018				3.57	0.28	3.85
49.	C101-15500-7	крестики	шт				0.14	0.01	0.15
			12				1.68	0.12	1.80
50.	E8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м Стесненность K=1.2	100м2	710.72	3.21	1.86	239.01	16.13	969.07
	(81.86 / 52.34)		0.57	405.11	1.83	1.06	136.24	9.19	552.37
		Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 8.2			K1=1.2				
51.	E65-13-12	Смена унитазов типа компакт Стесненность K=1.2	100						
	(67 / 49.78)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	прибор						
			ов	4060.97	27.16	15.74	86.15	6.38	4 180.66
			0.01	40.61	0.27	0.16	0.86	0.06	41.80
					K1=1.2				
52.	C300-48219	Крепления для унитаза	компле						
			кт				0.64	0.05	0.69
			1				0.64	0.05	0.69
53.	C300-90902	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт (повторное применение)	компле						
			кт						
			1						
54.	C300-90903	Патрубок (гофра) для унитаза	шт				4.36	0.32	4.68
			1				4.36	0.32	4.68
55.	C300-120300	Гибкие подводки	шт				5.89	0.43	6.32
			1				5.89	0.43	6.32
56.	Ц8-607-6	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления, количество ламп 4 Демонтаж K=0.8 Стесненность K=1.2	100шт	1647.53	0.35				1 647.88
	(59.57 / 40.54)		0.17	280.08	0.06	K1=0.8 K2=1.2			280.14
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2							
57.	Ц8-607-6	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления, количество ламп 4 Стесненность K=1.2	100шт	2059.41	0.44		63.01	3.45	2 126.31
	(59.57 / 40.54)		0.17	350.10	0.07	K1=1.2	10.71	0.59	361.47
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2							
58.	C547-	светильник с люминесцентными лампами (повторное	шт						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
21647-1		применение)	17						
59.	E65-1-1 (67 / 49 78)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	100м 0.11	302.82 33.31	1.75 0.19 KI=1.2	1.02 0.11	17.17 1.89	1.37 0.15	323.11 35.54
60.	C803-210	Металлолом Вовр.мат.	т 0.011						
61.	C803-271	Трубы водопроводные Вовр.мат.	т 0.0055						
62.	E26-136-4 (81.86 / 52.34)	Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	10м 5.8	17.47 101.33	0.21 1.22 KI=1.2	*			17.68 102.55
63.	C104-9662	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука K-FLEX ST толщиной 13 мм на трубу диаметром 54 мм	м 60				3.92 235.20	0.31 18.60	4.23 253.80
64.	C104-9677	Клей K-FLEX K414	л 0.1972				34.85 6.87	2.77 0.55	37.62 7.42
65.	C101-63200-18	Очиститель MR 85	л 0.001				40.82 0.04	3.24	44.06 0.04
66.	C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50мм	рулон 2				12.24 24.48	0.97 1.94	13.21 26.42
67.	E16-49-1 (67 / 49 78)	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 14-18 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	шт 1	3.15 3.15		KI=1.2	0.13 0.13	0.01 0.01	3.29 3.29
68.	C300-47487	Краны шаровые муфтовые угловые диаметром 15 мм	шт 1				9.65 9.65	0.70 0.70	10.35 10.35
69.	E65-50-1 (67 / 49 78)	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 8.2	100шт 0.03	3196 95.88	1.46 0.04 KI=1.2	0.85 0.03	396.57 41.90	70.44 2.11	4 664.47 139.93
70.	C300-47487	Краны шаровые муфтовые угловые диаметром 15 мм	шт 3				9.65 28.95	0.70 2.10	10.35 31.05
71.	E16-28-1 (67 / 49 78)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 8.2	шт 1	78 78.00	0.15 0.15 KI=1.2	0.08 0.08	55.41 55.41	2.90 2.90	136.46 136.46
72.	E69-10-4 (81.86 / 52.34)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100 отверстий 0.02	1398.67 27.97		KI=1.2			1 398.67 27.97
73.	E69-1-3 (81.86 / 52.34)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича Стесненность K=1.2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100 отверстий 0.01	1407.21 14.07	83.14 0.83 KI=1.2				1 490.35 14.90
74.	C101-86719	Сверла шнековые с цилиндрическим хвостовиком, класс точности В, диаметром 9,6-10 мм, длиной 185 мм	шт 0.002				6.67 0.01	0.53 0.01	7.20 0.01
75.	E16-41-5 (67 / 49 78)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 8.2	100м 0.26	1224.95 318.49	42.71 11.10 KI=1.2	0.08 0.02	241.13 62.69	11.78 3.06	1 520.57 395.34
76.	C101-155114	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8х45 мм	100 шт 0.27				4.55 1.23	0.36 0.10	4.91 1.33
77.	C530-17000-1	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт 41.08				1.43 58.74	0.07 2.88	1.50 61.62
78.	E16-45-3 (67 / 49 78)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных Стесненность K=1.2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 0.06	1059.47 63.57	3.40 0.20 KI=1.2	0.34 0.02	892.10 53.53	48.67 2.92	2 003.64 120.22
79.	C530-17015	Патрубок переходной длинный из полипропилена 50х40-ПП	шт 3				0.80 2.40	0.04 0.12	0.84 2.52
80.	C530-16616	Патрубок переходной короткий из полипропилена	шт				2.10	0.10	2.20


Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		50х40-ПП	6				12.60	0.60	13.20
81.	E16-63-2 (67 / 49.78)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм Стесненность K=1.2 Разряд 4.6 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м 0.26	84.57 21.99	0.73 0.19		0.82 0.21		86.12 22.39
82.	C530-939-3	Заглушка из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт 1.56				0.12 0.19	0.01 0.02	0.13 0.21
83.	E16-66-2 (67 / 49.78)	Промывка системы отопления из металлопластиковых труб диаметром 20 мм Стесненность K=1.25 Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.2	100м 0.26	63.46 16.50			1.23 0.32		64.69 16.82
84.	E17-1-605 (67 / 49.78)	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА Стесненность K=1.2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.2	компл шт 1	22.82 22.82	0.35 0.35	0.19 0.19	100.97 100.97	7.31 7.31	131.45 131.45
85.	C300-61600	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором Стесненность K=1.2	компл шт 1				74.10 74.10	5.37 5.37	79.47 79.47
86.	C300-88020	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику	шт 1				10.09 10.09	0.73 0.73	10.82 10.82
87.	E26-136-1 (81.86 / 52.34)	Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм Стесненность K=1.2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 8.2	10м 2.6	17.47 45.42	0.21 0.55				17.68 45.97
88.	C104-9665	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука K-FLEX ST толщиной 19 мм на трубу диаметром 22 мм	м 27				3.68 99.36	0.29 7.83	3.97 107.19
89.	C104-9677	Клей K-FLEX K414	л 0.0832				34.85 2.90	2.77 0.23	37.62 3.13
90.	C101-63200-18	Очиститель MR 85	л 0.0468				40.82 1.91	3.24 0.15	44.06 2.06
91.	C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м	рулон 0.6				12.24 7.34	0.97 0.58	13.21 7.92
ИТОГО прямые затраты по разделу:				3811	44	2	2471	164	6491
ОХР и ОПР:									2744
Плановая прибыль:									1881
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									11116
ИТОГО прямые затраты по смете:				3811	44	2	2471	164	6491
ОХР и ОПР:									2744
Плановая прибыль:									1881
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									11116
ВСЕГО прямые затраты:				3811	44	2	2471	164	6491
ОХР и ОПР:									2744
Плановая прибыль:									1881
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									11116

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
		в ценах составления сметы на 1 МАРТА 2022	в ценах начала строительства на 1 АПРЕЛЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ АПРЕЛЬ 2022
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАРТА 2022 – 1 АПРЕЛЯ 2022 составляет 1.0055				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2022 -- АПРЕЛЬ 2022 составляет 1.0055				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		476,87	476,87
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,34	0,34
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		477,21	477,21
	Заработная плата	1	3 811,17	3 832,13
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	44,43	44,67
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	2,46	2,48
	Материалы		2 470,77	2 484,36
	в т.ч. материалы подрядчика		2 470,77	2 484,36
	материалы заказчика			
	Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса			2 498,02
	в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса			2 498,02
	сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса			

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
		в ценах составления сметы на 1 МАРТА 2022	в ценах начала строительства на 1 АПРЕЛЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ АПРЕЛЬ 2022
	Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)			
	в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика			
	отклонение в стоимости материалов заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	164,37	165,27	166,18
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	164,37	165,27	166,18
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	перевозка мусора (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат:	6 490,74	6 526,43	6 562,33
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,22	603,77	607,09
	1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	81,86	1180,38	
	5. внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г. Минск)	67	1068,49	
	6. теплоизоляционные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	81,86	120,13	
	12. электромонтажные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	59,57	375,39	
3	Плановая прибыль	0,22	413,79	416,07
	1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	52,34	754,71	
	5. внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г. Минск)	49,78	793,87	
	6. теплоизоляционные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	52,34	76,81	
	12. электромонтажные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	40,54	255,47	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
5	Зимние удорожания			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	7 508,30	7 549,59	7 591,12
	Непредвиденные затраты			
6	Прочие затраты, в том числе:	1 296,63	1 303,76	1 310,93
	Отчисления на социальное страхование	34	1 303,76	1 310,93
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	8 804,93	8 853,35	8 902,05
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	8 804,93	8 853,35	8 902,05
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве			1,01103025
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве			8 902,05
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	8 804,93	8 853,35	8 902,05
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения	8 804,93	8 853,35	8 902,05
18	Сумма НДС по ставке %	20	1 760,99	1 780,41
	ВСЕГО выполнено работ	10 565,92	10 624,02	10 682,46
20	Сумма прописью Десять тысяч шестьсот восемьдесят два руб. 46 коп.			

Начальник сектора по
материально-техническому
обеспечению

 Е.И.Зиштейн