

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛ. СЕМЕНОВА, 14 В Г. МИНСК

КОД ОБЪЕКТА 65-2021

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Г80 СВЯЗИ и информатизации Республики Беларусь
«Специальное унитарное предприятие
«СПЕЦИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: 1

(Локальный сметный расчет)
(нормы 2017г.)

ПОКРЫТИЯ



СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ на 01 декабря 2021 г.

СТОИМОСТЬ 3,412 ТЫС.РУБ.

№ п/п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица измерения	Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)	Транс-порт	Общая стоимость	Трудо-затра-ты рабочих
					ВСЕГО	в т.ч. 3/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=65,72,69,89;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

ЖТ-20
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.

1 ПРИМЕЧАНИЕ:

2 Е27-56-1 (Н1) ТИП 1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 12 CM 100M2 200.08 62.66 18.60 2.20 264.94 26.240

Ж100

3 Е27-56-2 (Н1)

Ж100 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСКА. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДОЙ 1 CM 100M2 67.52 33.08 67.52 9.120

к=16

4 7/3-60-1/180

СА17-252-20 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8736-93) М3 КЛАСС 1 (ГСЗ ОМНЕВИЧИН), ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И 15.1 МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 5.37 81.09 5.37 4.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	C310-24-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 24, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 24.15					6.63 160.11	6.63 160.11	
6	E27-253-3 (H1) Ж100	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100M2 0.49	937.37 459.31	45.23 22.16	9.23 4.52	2.39 1.17	0.05 0.02	985.04 482.66	124.810 61.16
7	4/1-7-20-10-10/10 C414-3011-1 (H16)	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИН ОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	M2 50				13.19 659.50	1.19 59.50	14.38 719.00	
8	E27-34-2 (H1)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100M 0.42	562.66 236.32	24.14 10.14	7.44 3.12	545.04 228.92	38.89 16.33	1170.73 491.71	76.080 31.95
9	4/2-2-1-10/16 574612-0016 (H16)	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА С25/30	ШТ 42				3.70 155.40	0.33 13.86	4.03 169.26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				827	63	17	1127	250	2267	110
ОХР и ОПР									555	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									590	
ИТОГО ПО ПТМ									3412	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									110	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									2	

ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	827
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	63
в т.ч. ЗПЛАТА	17
МАТЕРИАЛЫ	231
ТРАНСПОРТ	176
ОХР и ОПР 65.72%	555
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%	590
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ	81
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	81
КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫЕ	888
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	815



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТРАНСПОРТ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										73
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										110
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										3.4
ВСЕГО										2
в т.ч.										3412
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										827
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН										63
в т.ч. З/ПЛАТА										17
МАТЕРИАЛЫ										1127
ТРАНСПОРТ										250
ОХР и ОПР										555
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										590

Составил
(подпись)
Проверил
(подпись)

И. В. Тодорович
(инициалы, фамилия)
С. В. Щедеркин
(инициалы, фамилия)

«Специальная связь»
«Специальная связь»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛ. СЕМЕНОВА, 14 В Г. МИНСК
КОД ОБЪЕКТА 65-2021
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
СООРУЖЕНИЯ 1
ШИОР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: 2
(Локальный сметный расчет)
(нормы 2017г.)
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
(подпись, ФИО)
«18» 01 2022 г.
(дата выдачи)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ на 01 декабря 2021 г.

СТОИМОСТЬ 1.931 ТЫС.РУБ.

№ п/п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица Измере- ния	Стоимость: единица измерения/всего, руб.						
				Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудова- ние, мебель, инвентарь)	Транс- порт	Общая стоимость	Трудо- затра-ты рабочих
					ВСЕГО	в т.ч. З/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н29=71.26,65,03;
Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж7-30	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.										
1	Е70-87-3 (Н29) Ж1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УРНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1ШТ	3.53	7.06					3.53	0.500
2	А/1-4-10-20-40/60 СА14-1006 (Н51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	0.002				105.56	8.21	113.77	0.23
3	СПРАЙ-5 (Н13)	КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КМ-7 (УРНА)	ШТ	2				98.00	7.78	105.78	
4	Е70-86-3 (Н29) Ж1	УСТРОЙСТВО СКАМЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ	1ШТ	49.36	197.44			1.96	0.16	51.48	7.000
5	А/1-4-10-20-40/50 СА14-1005 (Н51)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	0.008				98.19	7.64	105.83	0.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	7/5-10-20/10	СКАМЬЯ СКС-1	ШТ							
	СТР-8С		4				284.00	22.55	306.55	
	(Н13)						1136.00	90.20	1226.20	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
ОХР и ОПР										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										

ВСЕГО	1931
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОВ	493
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	205
МАТЕРИАЛЫ	8
ТРАНСПОРТ	1
ОХР и ОПР 71.26%	146
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 65.03%	133
СМЕСИ ТОВАРНЫЕ	1
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	1
ТРАНСПОРТ	0
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	1438
в т.ч.	
МАТЕРИАЛЫ	1332
ТРАНСПОРТ	106
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	29
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ	3.0
ВСЕГО	1931
в т.ч.	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	205
МАТЕРИАЛЫ	1341
ТРАНСПОРТ	106
ОХР и ОПР	146
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	133

Составил
(подпись)
Проверил
(подпись)

И. В. Погорелова
(инициалы, фамилия)
А. В. Степанович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СДЗЭР
Ханского Анкальского областного
статуса и информации, действующий в течение

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛ. СЕМЕНОВА, 14 В Г. МИНСК

КОД ОБЪЕКТА 65-2021
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ШИОР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
«СПЕЦИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: 3
(Локальный сметный расчет)
(нормы 2017г.)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

К. ПРЕИЗВОДСТВУ РАБОТ
(подпись, ФИО)
«18» 01 2022 г.
(дата выдачи)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ на 01 декабря 2021 г.

№ п/п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица измерения	Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)	Транс-порт	Общая стоимость	Трудо-затра-ты рабочих
					ВСЕГО	в т.ч. З/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ж7-50
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 : плановой прибыли 1
Н1=65,72,69.89; Н24=65,72,69.89;

1	Е47-25-1 (Н1) Ж100Ж	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	0.87	36.37	1.60	0.49		37.97	4.770
					31.64	1.39	0.43		33.03	4.15
2	Е47-25-2 (Н1) Ж100	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100М2	0.22	154.64				154.64	20.280
					34.02				34.02	4.46
3	Е47-26-1 (Н24)	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ ГА	0.0087	5.55	44.96	13.86			50.51	0.650
					0.05	0.39	0.12		0.44	0.01
4	Е47-25-6 (Н24) Ж100	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	0.22	46.97				57.97	6.160
					10.33				12.75	1.36
							11.00		2.42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1/60-80-20/42 C118-8004 (H13)	ТРАВОСМЕСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ 1.2				5.20 6.24	0.41 0.49		5.61 6.73
6	E47-21-2 (H24)	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ДВУХРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ	10М 2	103.13 206.26			1.16 2.32		104.29 208.58	13.130 26.26
7	1/60-80-30/115 C118-1550 (H13)	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ 20				3.80 76.00	0.30 6.00	4.10 82.00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				282	2	1	87	6	377	36
ОХР и ОПР									186	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									198	
ИТОГО ПО ПТМ									761	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									36	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0	

**ВСЕГО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
ОХР и ОПР 65.72%
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
МАТЕРИАЛЫ
ОХР и ОПР 65.72%
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


в т.ч.

МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ
ВСЕГО

в т.ч.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
в т.ч. З/ПЛАТА
МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТ

761
156
66
1
43
46
517
217
0
5
143
152
88
82
6
36
3.7
761
282
2
1
87
6



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ПО УЛ. СЕМЕНОВА, 14 В Г. МИНСК

КОД ОБЪЕКТА 65-2021

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, 1

СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: 4

(Локальный сметный расчет)

(нормы 2017г.)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ



СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ на 01 декабря 2021 г.

СТОИМОСТЬ

0.206 ТЫС.РУБ.

№ п/п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица измерения	Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость	Трудозатраты рабочих
					ВСЕГО	в т.ч. З/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=65,72,69,89;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

ЖГ-10

БЛАГОУСТРОЙСТВО И

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.

1 Е1-24-1

(Н1)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Ж1000

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (П.С.) ПРИ

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1000М3

374.43

103.42

374.43

0.94

2 Е1-18-5

(Н1)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА

Ж1000

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С

КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2

ГРУППЫ

1000М3

220.84

2565.92

814.41

2786.76

31.320

3 С310-20-1

(Н1)

ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА),

РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 20, КЛАСС ГРУЗА: 1

Т

24.48

5.73

140.27

5.73

140.27

4 Е1-24-1

(Н1)

ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Ж1000

1000М3

0.0025

374.43

103.42

374.43

0.94

