

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі
Рэспублікі Беларусь



Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Спецыяльная сувязь»
220006, г. Мінск, вул. Сямёнава, 14-1
Тэл. +375 17 342 27 41, факс +375 17 377 48 46
office@specsvyaz.by, www.specsvyaz.by
р/с BY92AKBB30120103070135500000
ААТ «ААБ Беларусбанк»
г. Мінска, БИК АКВВВУ2Х
УНП 193087950 АКПА 501928845000

Республиканское унитарное предприятие
«Специальная связь»
220006, г. Минск, ул. Семенова, 14-1
Тел. +375 17 342 27 41, факс +375 17 377 48 46
office@specsvyaz.by, www.specsvyaz.by
р/с BY92AKBB30120103070135500000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минска, БИК АКВВВУ2Х
УНП 193087950 ОКПО 501928845000

«15» октября 2021 г. №08-09/ 835
На № _____ от _____

Руководителям организаций
(по списку)

О предоставлении предложений

Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь» предлагает рассмотреть возможность оказания услуг в качестве технического надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия «Специальная связь» по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске».

Стартовая цена заказа с учетом НДС (20%) составляет 33,00 (Тридцать три белорусских рубля 00 копеек).

Условия предоплаты: без предоплаты (аванса).

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до приёмки объекта в эксплуатацию. Производство строительно-монтажных работ планируется в ноябре 2021 года в течение 5 календарных дней.

В случае заинтересованности, прошу подготовить предложение на участие в реализации указанного объекта в части осуществления контрольных функций за ходом строительно-монтажных работ.

Свое предложение с указанием стоимости выполняемых Вами работ, а также с приложением копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), копию аттестата соответствия на выполнение функций технического надзора, необходимо направить в срок до 22.10.2021 года 16:00 часов на электронный адрес: epstein@specsvyaz.by.

Заместитель директора

В.Л.Бибик

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

ШИФР ЗДАНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
г. Минск Семенова, 14-1 проект с НДС

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/09/2021

СТОИМОСТЬ 2,47084 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИН.ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБОЧИХ	МАШ-ОВ	12
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч. = 6,94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6,94 руб/ч Дата: на 01/09/2021 Район: г. Минск Прогиндекс = 1.0073, база НРР 2017												
1	E20-60-2	МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ /Экс.маш. с К= 1.2. Зарплата машинист. с К= 1.2. /Труд. маш. с К= 1.2. РАЗРЯД=5, МЕЖР. КОЭФФ.=1.0109 ОХР=ОПР=80.98%, План=73.48%	БЛОК	45,79	0,8				46,59	5,99		
2	E20-61-2	МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА /Труд. с К= 1.2. РАЗРЯД=4, МЕЖР. КОЭФФ.=1.0 ОХР=ОПР=80.98%, План=73.48%	БЛОК	38,89	333,33	17,22			372,22	5,6	2,05	
3	СПЕЦ-1 Оборуд. подпр.	РАЗРЯД=4, МЕЖР. КОЭФФ.=1.0 ОХР=ОПР=80.98%, План=73.48% Служб.-система SRK202S-W/SKSC202S-W комплектно с автоматикой и ИК-пульсом управления	шт	38,89	333,33	17,22	1447,5	28,95	372,22	5,6	2,05	
4	E20-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /Экс.маш. с К= 1.2. /Зарплата машинист. с К= 1.2. /Труд. маш. с К= 1.2. РАЗРЯД=4,1, МЕЖР. КОЭФФ.=1.0102 ОХР=ОПР=80.98%, План=73.48%	100КГ ИЗДЕ	50,65	0,84	0,29			51,49	7,22	0,05	
5	СКРОНШТ	Кронштейны 550x450	КОМП	2,53	0,04	0,01	33,33	2,42	2,57	0,36		
6	СЛЕНТААЛ	Слотч АЛ	шт				33,33	2,42	35,75			
7	Ц12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПа, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ /Экс.маш. с К= 1.2. /Зарплата машинист. с К= 1.2. /Труд. маш. с К= 1.2. РАЗРЯД=4,3, МЕЖР. КОЭФФ.=1.0306 ОХР=ОПР=55.65%, План=50.72%	100М	757,86			8,33	0,6	8,93			
8	СТРУБ1-1	Труба медная 3/8	м	45,47			8,33	0,6	757,86	105,96		
9	СТРУБ8-1	Труба медная 1/4	м				10	0,73	45,47	6,36		
							30	2,19	32,19			
							6,67	0,48	7,15			
							20,01	1,44	21,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 Е26-1-1	ИЗОЛЯЦИЯ МЕДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ /Экс. маш. с К= 1.2./Зарпд машинист. с К= 1.2./Грулд маш. с К= 1.2.	10М		59,29	4,73	2,65			64,02	8,21	0,44
11 СИЗОЛ	РАЗРЯД-4,4, МЕЖР. КОЭФФ.=1,0408 ОХР+ОПР=68,63%, Плани=50,01% Теплоизоляция 1/4	м.л.	0,6	35,57	2,84	1,59		0,42 1,26	38,41 0,45 1,35	4,93	0,26
12 СИЗОЛ1	Теплоизоляция 1/2	шт	3					0,58 1,74	0,04 0,12 1,86		
13 Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ /Экс. маш. с К= 1.2./Зарпд машинист. с К= 1.2./Грулд маш. с К= 1.2.	100М		191,74	8,8				200,54	26,81	
14 СТРУБПОЛИПР	РАЗРЯД-4,3, МЕЖР. КОЭФФ.=1,0306 ОХР+ОПР=59,57%, Плани=40,54% Труба дренажная д 16мм	м	0,0297	5,69	0,26		2,1 6,3	0,15 0,45	5,95 2,25 6,75	0,8	
15 Ц8-910-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СРЕШЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ /Экс. маш. с К= 1.2./Зарпд машинист. с К= 1.2./Грулд маш. с К= 1.2.	100М		356,39	10,79				367,18	55,22	
16 КАБЕЛЬ	РАЗРЯД-3,5, МЕЖР. КОЭФФ.=0,9299 ОХР+ОПР=59,57%, Плани=40,54% Кабель ВВГнг(А) 3*1,5	м	0,0588	20,96	0,63		2,33 6,99	0,12 0,36	21,59 2,45 7,35	3,25	
17 КАБЕЛЬ	Кабель ВВГ нг(А) 5*1,5	м	3				2,67 8,01	0,14 0,42	2,81 8,43		
18 Ц8-423-3	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ /Экс. маш. с К= 1.2./Зарпд машинист. с К= 1.2./Грулд маш. с К= 1.2.	100М		194,04	1,73				195,77	27,96	
19 КАНАЛ	РАЗРЯД-4, МЕЖР. КОЭФФ.=1,0 ОХР+ОПР=59,57%, Плани=40,54% Кабель-канал 70x40	м	0,0291	5,65	0,05		8,75 26,25	0,47 1,41	5,7 9,22 27,66	0,81	
20 Е46-72-1	СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛДЬЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПа) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ 50 ММ	100 ОТВЕРС		489,55	82,68				763,8	70,54	
21 Е46-72-7	РАЗРЯД-4, МЕЖР. КОЭФФ.=1,0 ОХР+ОПР=65,72%, Плани=69,89% НА КАЖДЕМ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-1 /Экс. маш. с К= 10./Зарпд машинист. с К= 10./Грулд маш. с К= 10.	100 ОТВЕРС	0,01	4,9	0,83		1,79	0,13	7,65	0,71	
	РАЗРЯД-4, МЕЖР. КОЭФФ.=1,0 ОХР+ОПР=65,72%, Плани=69,89%		0,01	1,11	0,22		0,89	0,06	2,28	0,16	
ВСЕГО				206,56	339	18,82	144,9	9,69	700,15	28,97	2,31
ОХР и ОПР									158,57		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									135,67		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,1		
ВСЕГО									994,39		
В Т. Ч.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								835		
В Т. Ч.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								128,79		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ								338,06		
	В Т. Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАТЕРИАЛЫ								18,82		
									144,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В т.ч.	TRANСПОРТ							9,69		
	В т.ч.	ОХРОН, ПЛАНОВАЯ ПРИВЫЛЬ							213,56		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							159,42		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							77,77		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							0,94		
		В т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							0		
		МАТЕРИАЛЫ							0		
		TRANСПОРТ							0		
		ОХРОН, ПЛАНОВАЯ ПРИВЫЛЬ							80,71		
		ОБОРУДОВАНИЕ							1447,5		
		TRANСПОРТ							28,95		
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ							2470,84		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)							28,97		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)							2,31		
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

ПО ОБЪЕКТУ: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске
ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						
1	КАБЕЛЬ2 Кабель ВВГнг(А) 5*1,5	м	3	2,67	8,01	
2	КАБЕЛЬ Кабель ВВГнг(А) 3*1,5	м	3	2,33	6,99	
3	КАНАЛ Кабель-канал 70x40	м	3	8,75	26,25	
4	СКРОНШТ Крошштейн 550x450	КОМПЛ	1	33,33	33,33	
5	С101-86706 СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	0,029	91,31	2,65	
6	СЕНТААЛ Сокет АП	ШТ	1	8,33	8,33	
7	СИЗОЛ Теплоизоляция 1/2	ШТ	3	0,58	1,74	
8	СИЗОЛ Теплоизоляция 1/4	м.п.	3	0,42	1,26	
9	СТРУБОЛИПРОП Труба дренажная д 16мм	м	3	2,1	6,3	
10	СТРУБ8-1 Труба медная 1/4	м	3	6,67	20,01	
11	СТРУБ1-1 Труба медная 3/8	м	3	10	30	
ОБОРУДОВАНИЕ						
12	СЦЕН-1 Сплит-система SRK20ZS-W/SRC20ZS-W комплектно с автоматикой и ИК-пультом управления	ШТ	1	1447,5	1447,5	
ВСЕГО:						
В т.ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА					1592,37	
В т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ					144,87	
					1447,5	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

ПО ОБЪЕКТУ: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске									

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
1	М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-ч	2,05	162,6	333,33	
2	М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-ч				
3	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0,071	0,22	0,02	
4	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0,45	0,2	0,09	
5	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0,096	0,59	0,06	
6	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-ч	1,31	0,54	0,71	
7	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-ч	0,3	2,28	0,68	
8	М331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-ч	0,269	10,65	2,86	
			0,386	2,71	1,05	
9	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-ч	0,401	0,54	0,22	
ВСЕГО:					339,02	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ФИО

ПОДПИСАТЕЛЬ

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта

Возвратные суммы

3,921	тыс. руб.
(с учетом продолжительности строительства)	
3,875	тыс. руб.
3,898	тыс. руб.
0	тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ стоимости строительства (очередия строительства)

Наименование объекта

Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия "Специальная связь" по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске

Код объекта

Дата начала разработки сметной документации на

Дата начала строительства

Продолжительность строительства

Коэффициент по постановлению МАиС №5

01.09.2021

окт. 21

1

мес.

1,00

Номера сметных расчетов (смет)	Наименования глав, объектов, работ, средств				Стоимость, тыс. руб.						Общая стоимость, тыс. руб	
					ЭММ	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР		оборудован ие, мебель, инвентарь	прочие средства		
							в т.ч. з/пл. маш.	транспорт				плановая прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

№1

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2

0,207	0,339	0,145	0,159	1,448	2,473
	0,019	0,01	0,136	0,029	31,37
0,207	0,339	0,145	0,159	1,448	2,473
	0,019	0,01	0,136	0,029	31,37

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

0,207	0,339	0,145	0,159	1,448	2,473
	0,019	0,01	0,136	0,029	31,37

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		0	0	0	0	0	0	0
ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ:	0,93	1	0	0	0	0	0	0
В. Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				0				0
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8		0	0	0	0	0	0	0
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				0				0
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		0,207	0,339 0,019	0,145 0,01	0,159 0,136	1,448 0,029	0	2,473 31,37
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				0				0
ГЛАВА 9								
ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
ПОПРАВочные КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ:	0,93	1						
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34						0,077	0,077
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОЯННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ								0
п. 30.2 Инструкции								
п. 30.8 Инструкции								
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0,306						0,003	0,003
ДРУГИЕ СРЕДСТВА. 1% НА СОЗДАНИЕ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ							0,011	0,011
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0	0	0	0	0	0,091	0,091
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		0,207	0,339 0,019	0,145 0,01	0,159 0,136	1,448 0,029	0,091	2,564 31,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
п. 31.1 Инструкции	1,06						0,027	0,027
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)								
п. 31.3 Инструкции							0,6	0,6
СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10								
							0,627	0,627
ГЛАВА 11 ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ								
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11								
							0	0
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11								
		0,207	0,339 0,019	0,145 0,01	0,159 0,136	1,448 0,029	0,718	3,191 31,37
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								
				0				0
п. 33.1 Инструкции								
	1,2	0,002	0,004	0,002	0,002	0,017	0,009	0,038
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								
			0	0	0,002	0		
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
		0,209	0,343	0,147	0,161	1,465	0,727	3,229
КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ (РИСКА)								
	1		0,019	0,01	0,138	0,029		31,37
п. 33.2 Инструкции								
	0						0	0
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ								
п. 33.2 Инструкции								
	0						0	0
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ИНЫХ РАБОТ								
ИТОГО ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД								
								0
п. 33.2 Инструкции								
	20						0,646	0,646
НДС								
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ								
		0,209	0,343	0,147	0,161	1,465	1,373	3,875
			0,019	0,01	0,138	0,029		31,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
п. 33.3.1 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						0,023	0,023
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	0,209	0,343 0,019	0,147 0,01	0,161 0,138	1,465 0,029	1,396	3,898 31,37
п. 33.3.2 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА						0,023	0,023
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,209	0,343	0,147	0,161	1,465	1,419	3,921
п. 34.1 Инструкции	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ		0,019	0,01	0,138	0,029		31,37
п. 34.2 Инструкции	ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ			0				0
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	0,209	0,343 0,019	0,147 0,01	0,161 0,138	1,465 0,029	1,419	3,921 31,37
	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ							
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА							
	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ							